

Num. Ord. TARIFFA

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Unità di
misura

PREZZO

1

PUNTO DI ILLUMINAZIONE IN VIA FIORINO (PROSSIMITA'
NUMERO CIVICO 2)
scavo con mezzo meccanico da 1mx1mx1m da eseguirsi
all'interno del marciapiede;
realizzazione di plinto in calcestruzzo con al suo interno tubo da
200mm per installazione palo e cavidotto per posatura linea di
alimentazione; pozzetto da
realizzarsi (con al suo interno la linea dell'impianto di illuminazione
pubblica esistente) con struttura portante in cemento e mattini
pieni, con chiusino in ghisa 40x40cm. - kn250;
fornitura e messa in opera di palo conico in ferro zincato da 3mm
di spessore e 9m d'altezza, compresa verniciatura; fornitura e
messa in opera di armatura Disano serie "Mini Tonale" da 150W
completa di lampada, in opera; fornitura e messa in opera di
morsettiera 2P a doppio isolamento, completa di coperchio tipo
Conchiglia in opera; cavo tipo FG7O-R da 2,50mmq., giunto di
derivazione stagno, morsetti, puntali, autoagglomerante e
quant'altro necessario per rendere il tutto finito e funzionante;
SOMMANO

corpo

€ 1.500,00

2

PUNTO DI ILLUMINAZIONE IN VIA MARONCELLI
(PROSSIMITA' NUMERO CIVICO 4)
scavo con mezzo meccanico da 1mx1mx1m da eseguirsi
all'interno del marciapiede;
realizzazione di plinto in calcestruzzo con al suo interno tubo da
200mm per installazione palo e cavidotto per posatura linea di
alimentazione; pozzetto da
realizzarsi (con al suo interno la linea dell'impianto di illuminazione
pubblica esistente) con struttura portante in cemento e mattini
pieni, con chiusino in ghisa 40x40cm. - kn250;
fornitura e messa in opera di palo conico in ferro zincato da 3mm
di spessore e 9m d'altezza, compresa verniciatura; fornitura e
messa in opera di armatura Disano serie "Mini Tonale" da 150W
completa di lampada, in opera; fornitura e messa in opera di
morsettiera 2P a doppio isolamento, completa di coperchio tipo
Conchiglia in opera; cavo tipo FG7O-R da 2,50mmq., giunto di
derivazione stagno, morsetti, puntali, autoagglomerante e
quant'altro necessario per rendere il tutto finito e funzionante;
SOMMANO

corpo

€ 1.500,00

PUNTO DI ILLUMINAZIONE IN VIA SAN PIETRO ANGOLO VIA
CARMINA ANGIOI

scavo con mezzo meccanico da 1mx1mx1m da eseguirsi all'interno del marciapiede; realizzazione di plinto in calcestruzzo con al suo interno tubo da 200mm per installazione palo e cavidotto per posatura linea di alimentazione; pozzetto da realizzarsi (con al suo interno la linea dell'impianto di illuminazione pubblica esistente) con struttura portante in cemento e mattini pieni, con chiusino in ghisa 40x40cm. - kn250; fornitura e messa in opera di palo conico in ferro zincato da 3mm di spessore e 9m d'altezza, compresa verniciatura; fornitura e messa in opera di armatura Disano serie "Mini Tonale" da 150W completa di lampada, in opera; fornitura e messa in opera di morsettiera 2P a doppio isolamento, completa di coperchio tipo Conchiglia in opera; cavo tipo FG7O-R da 2,50mmq., giunto di derivazione stagno, morsetti, puntali, autoagglomerante e quant'altro necessario per rendere il tutto finito e funzionante; SOMMANO

corpo € 1.500,00

4

MORSETTIERE pali di illuminazione pubblica da sostituire in via Maroncelli a causa urto o atti vandalici, si rende necessario e urgente, al fine di ripristinare la protezione e sezionamento del corpo illuminante, la sostituzione delle morsettiere portafusibili; fornitura e messa in opera di morsettiera 2P a doppio isolamento, completa di coperchio tipo "Conchiglia" in opera; SOMMANO

n.2 € 130,00

5

PIAZZALE BIBLIOTECA COMUNALE

A causa di atti vandalici, 4 punti di illuminazione del piazzale sono danneggiati e irrecuperabili. Si procede a: ripristino, recupero, nuova realizzazione per la parte mancante di: cavidotto e pozzetti di derivazione; realizzazione di plinto in cemento 40x40x40cm; fornitura e messa in opera di palo in ferro diametro 60, - 2,50 fuori terra, completo di verniciatura; fornitura e posa in opera di cavo FG7O-R ; fornitura e posa in opera di nuovo corpo illuminante Disano serie "Clima" da 70W vapori di sodio (idoneo per il rispetto della normativa vigente sull'inquinamento luminoso); fornitura e posa in opera di nuovo quadretto di protezione e sezionamento dell'impianto, composto da interruttore magnetotermico differenziale e morsettiera di collegamento linee pali, da installarsi su nicchia esistente su lato nord-ovest del cortile, il tutto in opera finito e funzionante; SOMMANO

N.2 € 1.200,00

SOMMANO INTERVENTI

€ 5.830,00

I.V.A. al 22%

€ 1.282,60

TOTALE SPESA

€ 7.112,60